

BOUW- EN WOONRIJP MAKEN



INFORMATIE



WATERSTANDEN



RIOLERING



AFKOPPELEN
DAKVLAKKEN



VERGUNNINGEN



BOUW
TOEZICHT



MATENPLAN



PEILEN



KABELS EN
LEIDINGEN



BOUW
TERREIN



GRONDWERK



BODEM



ONTSLUITING



INRITTEN



SCHADE
MELDEN



INFORMATIE 1/2



Hierbij ontvangt u diverse gegevens ten behoeve van potentiële bouwactiviteiten op het bedrijventerrein Baansteenoord. Deze informatie is bedoeld voor (potentiële) kopers van gronden van de gemeente Purmerend op het bedrijventerrein Baansteenoord. Aan de informatie zoals hieronder is opgenomen, kunnen **geen** rechten worden ontleend. De onderstaande informatie geeft een algemene indruk van de situatie op het bedrijventerrein Baansteenoord. Het kan zijn dat deze op specifieke locaties afwijkt.

- Het bedrijventerrein Baansteenoord wordt in fases aangelegd. Tijdens de bouwperiode is het bedrijventerrein bouwrijp aangelegd. Grote gedeelten van het bedrijventerrein bevinden zich nog in de bouwrijpfase, dat het volgende betekent: Asphaltverharding is zonder banden, belijning en toplaag asphalt;
- Nog niet overal is beplanting en zijn trottoirs aanwezig;
- Onder de wegen is het riool reeds aanwezig met diverse uitleggers voor kolken en bedrijfsaansluitingen;
- In de tijdelijke situatie zijn er nog geen afwateringskolken aangebracht. De bouwer dient rekening te houden met mogelijke wateroverlast.
- Bij enkele kruispunten is er nog sprake van verlichting.



HOME



VERDER



INFORMATIE 2/2



Als een deelgebied grotendeels bebouwd is, wordt de infrastructuur definitief aangelegd. Dit betekent:

Aanleg banden, kolken en trottoirs;
Aanleg beplanting en aanvullende verlichting;
Overlaging asfalt en definitieve bebording en belijning.

Na de daadwerkelijke koop van een perceel gaan wij er vanuit dat definitieve afspraken omtrent bouwplannen worden besproken in een startoverleg met het Q-team.

Voor al uw uitvoering gerelateerde vragen hebben namens de gemeente is uw eerste aanspreekpunt onze bouwbegeleider bedrijven Baansteenoord, Brenda Kinsbergen, te bereiken via e-mailadres bouwbegeleider@purmerend.nl of via telefoonnummer (0299) 452 452

Baansteenoord
baansteenoord.com

Versie: 01-08-2018



TERUG



HOME



VERDER



WATERSTANDEN



BAANSTEE NOORD

In de Baanste-Noord wordt gewerkt met een flexibel peilbeheer met een bovengrens van – 4.55 NAP en een ondergrens van -4.65 NAP. Het gemiddelde waterpeil anno 2016 is -4.60 NAP.

Het gemiddelde waterpeil zal over periode van ca. 5 jaar (2017 – 2022) worden verhoogd naar - 4.33 NAP.

Vrijkomend bronneringswater van de bouw kan tijdelijk worden geloosd op het open water. Hiertoe dient een vergunning te worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (www.hhnk.nl).

Het bronneringswater mag niet worden geloosd op andere percelen of de openbare ruimte. Indien de hierboven bedoelde lozing niet mogelijk en het gemeenteriool is aangelegd, mag, na vooraf verkregen toestemming, worden geloosd op het hemelwaterriool. Hiertoe dient een ontheffing te worden aangevraagd bij de gemeente Purmerend (www.purmerend.nl). Bij lozing op het hemelwaterriool dient een nader goed te keuren zandvang te worden toegepast. De waterhuishouding bij de bestaande waterpartijen mag onder geen voorwaarde verstoord worden.



TERUG



HOME



VERDER



RIOLERING 1/2



BAANSTEE NOORD

In het gebied is een (verbeterd) gescheiden stelsel aangelegd. Dit betekent dat de verharding (beton riool) apart van het afvalwater (pvc-riool) wordt getransporteerd. Voor de aansluiting van drainagewater heeft de gemeente een apart stelsel aangebracht. Bedrijven kunnen de drainage van hun eigen terrein aanbieden om hierop te worden aangesloten.

In het hoofdriool in de weg zijn op regelmatige afstanden de volgende uitleggers aangebracht om de afvoer van uitgeefbare percelen te kunnen realiseren:

- HWA (hemelwater), PVC Ø 160 mm, kleur grijs
- DWA (vuilwater), PVC Ø 200 mm, kleur bruin
- Drainagetransport, PVC Ø 125 mm, kleur groen

Let op:

Rioolaansluitingen dienen recht voor/in het verlengde van uitleggers ontworpen te worden. Indien dit niet mogelijk is, wordt nevenriolering via een tracé op eigen terrein naar de uitleggers geleid.



De uitleggers zijn qua hoogteligging gesitueerd in de zone – 4.65 NAP tot -4.15 NAP. De gemeente zal een tekening verstrekken aan de bouwers waarop de situering van de uitleggers terug te vinden is. De bouwers dienen op basis hiervan een rioleringsplan in te dienen ter goedkeuring.



TERUG



HOME



VERDER



RIOLERING 2/2



BAANSTEE NOORD

De bouwer dient de riolering (HWA, DWA en drainage) tot aan de aangewezen perceelgrens te realiseren. De bouwer dient bij de perceelgrens ontstoppingsstukken toe te passen. De huisaansluitingen vanaf de perceelgrens tot het hoofdriool zullen door de gemeente worden aangelegd.

Voordat de gemeente de huisaansluitingen op het open water of gemeenteriool aansluit, dienen deze te zijn aangevraagd (www.purmerend.nl) Ook dienen de aansluitingen te zijn betaald en dienen er revisietekeningen te zijn verstrekt met hierop aangegeven de exacte locatie van de ontstoppingsstukken.



TERUG



HOME



VERDER



AFKOPPELING DAKVLAKKEN



BAANSTEE NOORD

Bij voorkeur worden de dakvlakken zoveel mogelijk aangesloten op het aanwezige open water. Er mag geen gebruik worden gemaakt van zinken goten/daken.

In uitzonderlijke gevallen mogen dakvlakken die niet aan open water grenzen afvoeren op het HWA-riool.

De bouwer biedt de benodigde HWA-afvoer aan op de erfgrans, waarna de gemeente Purmerend zorgdraagt voor de aansluiting op het open water.



TERUG



HOME



VERDER



VERGUNNINGEN



BAANSTEE NOORD

De toekomstige bouwer dient zelf de benodigde vergunningen aan te vragen, onder andere:

- Omgevingsvergunning
www.omgevingsloket.nl
- Lozingsvergunning Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier
www.hhnk.nl
- Aanvraag huisaansluitingen riolering gemeente Purmerend
www.purmerend.nl



TERUG



HOME



VERDER



Tijdens de uitvoering voert een inspecteur van het team Toezicht en Handhaving controles uit over en tijdens de bouw.

Let op:

dit is geen dagelijks toezicht. Het Team Toezicht en Handhaving ziet alleen toe op de technische aspecten en heeft in principe een steekproefsgewijs karakter.



U dient de volgende werkzaamheden, ten behoeve van controle, minimaal 48 uur voor uitvoering te melden:

- Start heiwerk
- Storten beton/ ter controle aanbieden wapening
- Oplevering bedrijfspand

De melding maakt u per email aan bouwinspectie@purmerend.nl.

Controles vinden plaats, in overleg, op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.



TERUG



HOME



VERDER



MATENPLAN



BAANSTEE NOORD

Bij aanvang van de bouwwerkzaamheden worden de uitgiftegrenzen, rooilijnen en een hoogtemaat uitgezet door team GEO. Een verzoek tot uitzetten dient minimaal 10 werkdagen van tevoren te worden ingediend bij landmeten@purmerend.nl.



TERUG



HOME



VERDER



PEILEN



BAANSTEE NOORD

De volgende peilen zijn van toepassing:

- Erfgrens -3.00 NAP
- Straatpeil, as weg -3.05 NAP (in de eindsituatie)
- Waterpeil anno 2016 -4.60 NAP
- Waterpeil anno 2022 -4.33 NAP
- Een advies voor het vloerpeil is -2.85 NAP of hoger

In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het vloerpeil bij de bouwer.



TERUG



HOME



VERDER



In het gebied Baansteer-Noord zijn diverse kabels en leidingen aanwezig. Mocht uw perceel zich in de nabijheid van een van deze leidingen bevinden, dan is het wenselijk om met de betreffende beheerder contact op te nemen. Dit om te voorkomen dat de bouwwerkzaamheden schade veroorzaken aan nabijgelegen leidingen.

Let op:

Invoerpunten voor nutsvoorzieningen dienen recht voor/in het verlengde van mantelbuizen ontworpen te worden. Indien dit niet mogelijk is, worden aansluitleidingen haaks vanuit het hoofdnet afgetakt en via een tracé op eigen terrein naar de invoerpunten geleid. Voor het tracé op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk, u dient deze nader overeen te komen met de betreffende nutsbedrijven. Let op: houdt u rekening met doorlooptijden.



Aanvragen nutsvoorzieningen

De aanvraag voor nutsvoorzieningen duurt langer dan normaal, ongeveer een half jaar tot een jaar. Vraag uw voorzieningen dan ook op tijd aan, ruim voordat er wordt gestart met de bouwwerkzaamheden.

(Bouw)aansluitingen van water, elektra, media en communicatie kunt u aanvragen via de website www.mijnaansluiting.nl.



TERUG



HOME



VERDER



KABELS EN LEIDINGEN 2/4



BAANSTEE NOORD

Neem bij vragen of problemen contact op met de afzonderlijke leveranciers:



Water

[PWN](#)
Postbus 2100
1990 AC Velsbroek
0900 - 4050700



Elektriciteit

[Liander](#)
Postbus 50
6920 AB Duiven
088 - 5426444



Glasvezel, Media & Communicatie

[CBG Connect \(KPN\)](#)
Bollenmarkt 8i
1681 PJ Zwaagdijk-O
0228 - 566070



Stadverwarming Purmerend

[Stadsverwarming](#)
Postbus 470
1440 AL Purmerend
0800 - 0200086

[Art Of Automation](#)

Boedijnhof 82C
1628 SE Hoorn
088-0884800

[Score Utica](#)

Amerlandseweg 1
3621 ZC Breukelen
088-0930027



TERUG



HOME



VERDER



Aanvullende informatie Stadsverwarming

De vastgestelde Bijdrage aansluitkosten (BAK) voor aansluitingen bedraagt een eenmalig bedrag van € 7.606,00 exclusief BTW, per Bedrijfsgebouw tot een Aansluiting met een maximale waarde van 40 kWth. Voor een bedrijfsgebouw met een aansluiting met een waarde van meer dan 40 kWth en minder dan 100 kWth, wordt de standaard aansluitbijdrage verhoogd met maximaal € 130,00, exclusief BTW per kWth.

Voor aansluitingen boven 100kWth worden er maatwerk tarieven gehanteerd gebaseerd op het "Niet meer dan anders" principe. Voor alle in dit artikel genoemde Bijdrage aansluitkosten (BAK) geldt een aansluitlengte van maximaal 25 meter gerekend vanaf de perceelgrens. Overlengte wordt in rekening gebracht bij Koper op basis van de werkelijke kosten

Binnen het gebied Baanste-Noord zijn diverse brandkranen aanwezig. De gemeente zal een tekening verstrekken waarop de situering hiervan terug te vinden is. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat brandkranen, afsluiters en controleputten te allen tijde bereikbaar te zijn.

Stempels van materieel mogen niet op bestaande kabels- en leidingentracés worden geplaatst.



TERUG



HOME



VERDER



Gemeente Purmerend voorziet Baanstee-Noord van glasvezel vrijkomend

Om de ondernemers te ondersteunen op het gebied van connectiviteit en telefonie werkt gemeente Purmerend samen met KPN gestart. Hierbij heeft de gemeente Purmerend geïnvesteerd in de aanleg van een snel, betrouwbaar en toekomstbestendig glasvezelnetwerk. Het netwerk is begin 2018 opgeleverd waardoor ook uw onderneming gebruik kan maken van het hoogwaardige KPN-glasvezelnetwerk!

Wat is er beschikbaar?

Ook voor de ondernemingen al zijn op Baanstee-Noord heeft de gemeente Purmerend met KPN aan CBG Connect, als lokale KPN Excellence Business Partner, gevraagd de bedrijven te adviseren. Hierbij kan gedacht worden aan het voordelige FTTB-glasvezel, FTTO-glasvezel als ook VoIP telefonie. Daarnaast zijn er ook verschillende mogelijkheden voor bedrijf verzamelpanelen/units. Kortom voor ieder bedrijf een passende oplossing!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Bos, accountmanager CBG Connect.

Richard Bos

085-4869605

richard.bos@cbgconnect.nl

www.cbgconnect.nl



TERUG



HOME



VERDER



BOUWTERREIN



BAANSTEE NOORD

In 2011 is er op de percelen welke vallen onder fase 1, een voorbelasting van zand aangebracht met een laagdikte van ca. 0,60. Hieronder is het bestaande maaiveld aanwezig bestaande uit een laag teelaarde van ca. 0,30 m met daaronder een kleipakket. De uitgeefbare percelen zijn afgewerkt op gemiddeld -3.00 NAP.

Ieder bouwterrein dient binnen de eigen perceelgrenzen te liggen. De inrichting van het bouwterrein dient in overleg, via de toezichthouder, met de gemeente te worden bepaald en op tekening te worden vastgelegd. Genoemde tekening dient door de gemeente te worden goedgekeurd. Op deze tekening dient o.a. de plaats van de keten en opslag van bouwmaterialen te worden aangegeven. Aanpassingen aan bouwwegen, bouwterrein, kabels, uitzetwerk e.d. mogen pas geschieden, nadat door de gemeente goedkeuring is verleend.

Alle activiteiten dienen binnen het bouwterrein plaats te vinden. Opslag op de openbare weg is niet toegestaan. De bouwer draagt er zorg voor dat het bouwterrein, daarbij inbegrepen de openbare weg, groenvoorzieningen en waterpartijen niet worden bevuild. Tevens dat er een regelmatige afvoer van bouwafval plaatsvindt en dat aangrenzende wegen regelmatig worden gereinigd. Bij zand-/grondtransport dient de weg aan het einde van de dag schoon te zijn. Bouwwegen zijn openbare wegen en kunnen uitsluitend in overleg met de gemeente aan het verkeer worden onttrokken. In verband met de logistiek van andere bouwprojecten dient dit in overleg tijdig plaats te vinden.



TERUG



HOME



VERDER



GRONDWERK



BAANSTEE NOORD

Vrijkomende grond uit de bouwpercelen dient voor eigen rekening van de koper te worden afgevoerd. Eventueel kan hiervoor contact worden gezocht met het gemeentelijk gronddepot gelegen aan de Edammerweg 3 te Purmerend via gronddepot@purmerend.nl.

Vrijkomend zand kan, in overleg, kosteloos door de gemeente worden teruggenomen. De gemeente zal geen graafwerkzaamheden verrichten binnen de perceelgrenzen. Bij voorkeur twee weken vóór aanvang transport (minimaal zes werkdagen!)



TERUG



HOME



VERDER



BODEM



BAANSTEE NOORD

De bodem van het plangebied Baanste-Noord is geschikt voor nieuwbouw ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten. De boven- en ondergrond en het grondwater zijn geschikt bevonden op basis van diverse verkennende bodemonderzoeken (NEN-5740).

De relevante gegevens hiervoor kunnen worden opgevraagd bij de bouwbegeleider van de gemeente via bouwbegeleider@purmerend.nl.

De milieukundige kwaliteit van bodem in het plangebied is voorafgaande aan de ontwikkeling geheel onderzocht. Op basis van dit onderzoek zijn bij de aanvang van de ontwikkeling die deellocaties gesaneerd, welke als niet toelaatbaar werden beschouwd voor deze ontwikkeling. Daarna is de gehele locatie integraal opgehoogd met schoon en gecertificeerd zand.

Hiermee is de bodem van het plangebied Baanste-Noord geschikt voor nieuwbouw ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten. De boven en ondergrond als ook het grondwater zijn op basis van de wet bodembescherming (wbb) geschikt bevonden op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken die hiervoor zijn uitgevoerd.

De relevante gegevens hiervoor kunnen worden opgevraagd bij de bouwbegeleider van de gemeente via bouwbegeleider@purmerend.nl



TERUG



HOME



VERDER



ONTSLUITING



BAANSTEE NOORD

Het bedrijventerrein Baansteer-Noord kan direct bereikt worden via de afritten van de N244. Bouwtransporten over de overige ontsluitingswegen zijn niet toegestaan.




TERUG



HOME



VERDER



INRITTEN



De kosten voor de aanleg van inritten in de bouwfase zijn voor rekening van de bouwer. In de periode totdat de woonomgeving definitief is gemaakt worden inritten aangebracht door de gemeente Purmerend. De kosten van één inrit van maximaal 10 meter breedte zijn voor rekening van de gemeente. Overige inritten, indien van toepassing, worden verrekend met de bouwer.

Bij de definitieve aanleg van wegen zullen tevens de inritten opnieuw worden aangelegd door en op kosten van de gemeente.



TERUG



HOME



VERDER



SCHADE MELDEN



Schade veroorzaakt aan riolering, verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, groenvoorzieningen, waterpartijen, beschoeiingen e.d. dient onmiddellijk aan de gemeente te worden gemeld. Dit geldt ook voor geconstateerde schade welke door derden is ontstaan.

Alle door of vanwege de bouwer aangebrachte schade zal door de gemeente op kosten van de bouwer worden hersteld.

Voor al uw uitvoering gerelateerde vragen hebben namens de gemeente is uw eerste aanspreekpunt onze bouwbegeleider bedrijven Baanste-Noord, Brenda Kinsbergen. Hij is te bereiken via e-mailadres bouwbegeleider@purmerend.nl of via telefoonnummer (0299) 452 452.



TERUG



HOME



VERDER